

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 河床等掘削 | | m3 | | 50 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 560 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 140 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 70 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 770 | | | |
| 土材料 | | m3 | | 770 | | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事 | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|---------------------------|----|---------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | 220 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:有り,現場制約:無し | m2 | | 560 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 30 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 30 | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | m3 | | 280 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 270 | | |
| 埋戻し | 土質:RC-40 | m3 | | 30 | | |
| 多自然護岸工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事 | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|--|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ | 法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満 | m2 | | 777 | | |
| 擁壁護岸工 | | 式 | | 1 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | |
| 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 87 | | |
| 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | | 式 | | 1 | | |
| 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3 | | 2 | | |
| 目地材 | | m2 | | 0.2 | | |
| 水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 現場打ち水路 | | m | | 74.6 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | | m3 | | 80 | | | |
| 工事用道路盛土 | | m3 | | 670 | | | |
| 土のう | 大型土のう規格:耐候性 H=1.1m, φ=1.1m | 袋 | | 195 | | | |
| 土砂等運搬 | | m3 | | 660 | | | |
| 仮水路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 暗渠排水管 | | m | | 32 | | | |
| 汚濁防止工 | | 式 | | 1 | | | |
| 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | m | | 20 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事 | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | | | |
|---------------|------------------------|--------------|---------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 7 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | |
|---------------|------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 河川維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 除草工 | | 式 | | 1 | | | |
| 堤防除草工 | | 式 | | 1 | | | |
| 堤防除草(複合) | | m2 | | 3,800 | | | |
| 運搬(堤防除草) | | 千m2 | | 3.8 | | | |
| 除草処分 | | t | | 4 | | | |
| 堤防養生工 | | 式 | | 1 | | | |
| 堤防養生工 | | 式 | | 1 | | | |
| 防草シート設置 | | m2 | | 615 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事 | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | | | |
|---------------|------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |