

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打杭工		式		1			
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):12m	本		4			
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):11.5m	本		2			
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):11m	本		1			
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):10m	本		9			
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):9m	本		4			
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):7.5m	本		4			
親杭 材料費		t		22			
やぐら設置・撤去		回		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場		空m3		1,100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
立木伐採		式		1			
立木伐採		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		