

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		30			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		180			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		5			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		470			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,000			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		1,000			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		110			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		190			
残土等処分		m3		190			
法面工		式		1			
防草シート工		式		1			
防草シート		m2		110			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		50			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		32			
場所打擁壁工	舗装止	式		1			
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40〜0, 敷厚 :0.15m	m2		5			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		16			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.2			
場所打擁壁工	転落防止柵基礎	式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.15m	m2		3			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		0.7			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.1			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		1			
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分:帯鋼補強土壁	m2		43			
補強材取付	工法区分:帯鋼補強土壁	m		588			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
まき出し・敷均し、締固め 流用土	工法区分：帯鋼補強土壁	m3		300			
まき出し・敷均し、締固め C-40	工法区分：帯鋼補強土壁	m3		20			
壁面上端処理(笠石コンクリート)	幅：0.3m	m		34			
防護柵基礎工		m		34			
石・ブロック積(張)工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉), 底幅：59cm, 高さ：37cm	m		27			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3		2			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格：控え35cm	m2		128			
天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		27			
埋戻しコンクリート		m3		8			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		30		
埋戻し		土質:土砂	m3		30		
基面整正			m2		40		
側溝工			式		1		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:150*150	m		17		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:円形側溝 φ 300	m		7		
管渠工			式		1		
ヒューム管 (B形管)		管規格:外圧管1種	m		4		
鉄筋コンクリート台付管		管規格:φ 300	m		17		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所		1			
桝蓋	T-2, □400用	枚		2			
プレキャスト街渠桝	桝規格：φ 300*1000、グレーチング込	箇所		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路	内幅：300mm, 内高：300mm, 18-8-40(高炉)	m		22			
現場打水路	18-8-40(高炉)	箇所		1			
現場打水路	18-8-40(高炉)	箇所		1			
排水工		式		1			
縦排水	U型側溝の種類：鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, U型側溝の規格：300B 300×300×600	m		8			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m		9			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック		m		14			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E	m		39			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co建込用):塗装品 Gr-C-2B	m		38			
転落防止柵	P種, 土中式	m		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	m2		23		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		100		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費		敷鉄板	t		4		
技術管理費			式		1		
土質等試験費		土壌基準29項目含有量試験及び溶出試験	式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・内原 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			