

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm	m2		220			
落石雪害防止工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
崩積土掘削		m3		60			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		60			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:ロープ 7本, 厚メッキ: 無し	m		57			
支柱	支柱形式:メッキ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2			
支柱	支柱形式:メッキ, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		13			
防護柵基礎工		式		1			
防護柵基礎		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1			
落石雪害防止撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
落石防護柵撤去		m		57			
処分費	スクラップ 控除	式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		48			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			