

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		2,400			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	m3		120			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		120			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒キヤップASボリマー改質II型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:	m2		2,400			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 往復			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]