

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 川内大代線 (第 5 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
構造物補修工		式		1			
乾式吹付工		式		1			
はつり工	t=95mm(上向き施工)	m2		13. 6			
鉄筋錆落とし工	φ 16@200, φ 13@300 相当	m2		13. 6			
防錆材塗布工 上向き施工 D16	φ 16@200, φ 13@300 相当	m2		13. 6			
乾式吹付工 上向き施工 t=95mm	ホ リマーセメントモルタル t=95mm	m2		13. 6			
鉄筋工	SD345 D16	t		0. 1			
鉄筋工	SD345 D13	t		0. 04			
鉄筋取付金具 取付金具(D16用)		個		62			
鉄筋取付金具 取付アンカー(φ 6x45 (Co用))		本		62			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 川内大代線（第5号橋） 松・中喜来 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
打継部処理 プライマー	表面被覆材	橋		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.04m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
表面含浸工		式		1			
下地処理	時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		45			
含浸材塗布	シン・シキシン系表面含浸材, 時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		45			
水切り設置工		式		1			
水切り材設置工		m		5.3			
水切り板	L型 50x50x4(SUS304) 孔明け, 端部加工	m		5.3			
打込式アンカー	M8x40(N, W付)(SUS304) オールアンカー同等品	本		12			
接着剤	エポキシ樹脂系	kg		0.7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 川内大代線 (第 5 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう 短期仮設 1 年対応	袋		12			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう 短期仮設 1 年対応	袋		12			
土のう 仕捨て・積立・撤去		袋		100			
遮水シート		m2		22			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 川内大代線（第 5 号橋） 松・中喜来 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
支保工		式		1			
パイポット支保		空m3		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		55			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 川内大代線（第 5 号橋） 松・中喜来 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			