

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 クランチャー RC-30, 補足材整正厚:28mm 以上34mm未満	m2		1, 420			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		1, 420			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		1, 420			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		71		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		71		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			