

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生 クワッシャー RC-30,補足材整正厚:28mm 以上34mm未満	m2		1,390			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		1,390			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		1,390			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		70			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		70			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			