

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 紅葉川 那賀・竹ヶ谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:平均施工幅1 m以上2m未満	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		58			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		90			
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
足場	安全ネット:無し	掛m2		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 紅葉川 那賀・竹ヶ谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		250			
土のう 制作・設置	大型土のう規格:耐候性, 短期	袋		110			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性, 短期	袋		110			
土砂等運搬	土砂, 土のう	m3		350			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		30			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		21			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 紅葉川 那賀・竹ヶ谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			