




計画平面図 S=1:500

基準点座標一覧表			
点 号	X座標	Y座標	標高(DL)
T-1	10253.975	11047.485	4.535
T-2	10257.488	11133.787	5.345




実施設計図面

世界測地系IV系			
工事名	R7阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・餘 防風フェンス工事		
路線名等	富岡港 (淡島地区)		
工事箇所	阿南市餘町電崎		
図面名	計画平面図		
縮尺	S=1:500	図 面 番 号	1 / 9
会社名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農土整備部 (阿南庁舎)		

防風フェンス構造図

S=1/25

(H=2.0m)




部材数量表 1スパン当たり

品名	規格	材質	数量	単位重量 (kg)	重量 (kg)	備考
支柱 (ベースプレート式)	H-100×100×6×8	SS400	1	50.10	50.10	
間隔材	□60×60×2.3-3974	STKR400	1	16.13	16.13	
グリップ	45×38-1850	A0603S-T5	2	3.83	7.66	シルバーアルマイト仕様
スライド	45×45-1600	A0603S-T5	2	3.14	6.28	シルバーアルマイト仕様
アルミ棒	φ15×1850	A0603S-T5	2	0.93	1.86	シルバーアルマイト仕様
高性能樹脂シート	1850×4000	-	1	4.22	4.22	PET繊維・アクリル樹脂コーティング
取付ボルト (中間支柱用)	M16×285 B.W4.N6		2	0.65	1.30	
取付ボルト (端部支柱用)	M16×150 B.W3.N3		0	0.39	0.00	
取付ボルト (間隔材用)	M12×90 B.W2.SW.N		2	0.13	0.26	
				1スパン分の重量	87.81kg	
				1m当たりの重量	21.95kg	

・部品の表面処理は、JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準ずる。ただし、ボルト、ナット類のネジ部は除く。


ベースPL詳細図

S=1/10




アンカー詳細図

S=1/5




端部支柱部詳細図

S=1/5




中間支柱部詳細図

S=1/5



実施設計図面

世界測地系IV系			
工事名	R7阿土 富岡港 (浪島地区) 阿南・餘		
路線名等	富岡港 (浪島地区)		
工事箇所	阿南市餘町電崎		
図面名	防風フェンス構造図		
縮尺	S=1/25	図面番号	2 / 9
会社名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農土整備部 (阿南庁舎)		



Section A Details:

項目	数量	単位
大型土のう製作・設置	56	袋
大型土のう撤去	56	"
敷き鉄板設置・撤去	32.52	m ²
敷鉄板	7	枚

Section B Details:

項目	数量	単位
大型土のう製作・設置	146	袋
大型土のう撤去	146	"
敷き鉄板設置・撤去	65.03	m ²
敷鉄板	14	枚

Section C Details:

項目	数量
大型土のう製作・設置	44
大型土のう撤去	44
敷き鉄板設置・撤去	23.23
敷鉄板	5

Section D Details:

項目	数量	単位
大型土のう製作・設置	96	袋
大型土のう撤去	96	"
敷き鉄板設置・撤去	46.45	m ²
敷鉄板	10	枚

Section E Details:


項目	数量	単位
大型土のう製作・設置	25	袋
大型土のう撤去	25	"
敷き鉄板設置・撤去	13.94	m ²
敷鉄板	3	枚

世界測地系1系		実施設計図面			
工事名	R7阿土 高岡港（淡島地区） 阿南・路防風ファシス工事				
路線名等	高岡港（淡島地区）				
工事箇所	阿南市路町竜崎				
図面名	仮設計図面				
縮尺	S=1:500	図面番号	3 / 9		
会社名					
事業者名	徳島県南総合振興局鳥島土整備部（阿南庁舎）				

計画平面図 S=1:500



基準点座標一覧表	点 号	X座標	Y座標	標高(DL)
T-1		10253.970	11047.480	4.535
T-2		10257.480	11133.787	5.345







実施設計図面

工事名	R7阿土 富岡港(浜島地区) 阿南・餘防風フェンス工事			
路線名等	富岡港(浜島地区)			
工事箇所	阿南市緑町亀崎			
図面名	計画平面図			
縮尺	S=1:500	図 面 番 号	4	/ 9
会社名				
事業者名	徳島県南部総合県民局農土整備部(阿南庁舎)			

横断図(1)

S=1:100





実施設計図面

工 事 名	R7阿土 富岡港(浜島地区) 阿南・餘防黒フェンス工事			
路線名等	富岡港(浜島地区)			
工事箇所	阿南市鵜町亀崎			
図 面 名	横断図(1)			
縮 尺	S=1:100	図面番号	5	/ 9
会 社 名				
事業者名	徳島県南郡総合民局県土整備部(阿南)			


横断図(2)

S=1:100




当初設計図面				
工 事 名	R7阿土 富岡港(浜島地区) 阿南・除防風フェンス工事			
路線名等	富岡港(浜島地区)			
工事箇所	阿南市鰐町亀崎			
図 面 名	横断図(2)			
縮 尺	S=1:100	図面番号	6	/ 9
会 社 名				
事業者名	徳島県南郡総合市民局土木整備部(阿南)			


平面図



断面図




正面図



取付ボルト詳細図

S=1/5




- 注1) 現況図は元設計 (H3年度設計図面) を参考に作成。
注2) PCボックス港内側は砂が堆積しているため、土砂を撤去して現況寸法を確認 (令和6年11月14日)。
注3) 現況寸法を反映してプレートや袋詰めコンクリート形状を設定する必要がある。
注4) プレート及び取付ボルト・ナット仕様は、SS400で溶融亜鉛メッキ (メッキドブツ) とする。
注5) 袋詰めコンクリートは、18-12-40とする。

実施設計図面

工事名	R7阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・餘防港フェンス工事		
路線名等	富岡港 (淡島地区)		
工事箇所	阿南市餘町亀崎		
図面名	PCボックス閉塞対策一般図		
縮尺	1:50	図面番号	7 / 9
会社名			
事業者名	徳島県南西部総合振興局<阿南>		

平面図 S=1:200




徳島県内
航海運組合

実施設計図面


工事名	R7阿土 富岡港（淡島地区）阿南・線		
路線名等	防風フェンス工事		
工事箇所	阿南市緑町塩崎		
図面名	平面図		
縮尺	1:100	図面番号	8/9
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農土整備部＜阿南＞		

樋管一般図 S=1:100

縦断面




平面図




既設水路部

川表構造図




4 - 4


川表胸壁部



標準部



遮水壁部



実施設計図面

工事名	R7阿土 富岡港（浜島地区）阿南・緑防風フェンス工事		
路線名等	富岡港（浜島地区）		
工事箇所	阿南市緑町塩崎		
図面名	堆積土砂展開図		
縮尺	1:100	図面番号	9/9
会社名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農土整備部＜阿南＞		

面積 34.28 m²
体積 34.28 × 0.2 = 6.86 m³

平均堆積土砂厚さ t = 200 程度