

工事数量総括表(鳴瀧橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		2			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1			
汚泥処分費		t		0.01			
路盤撤去		m3		0.4			
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:流用土, 仕上り厚:220mm	m2		2			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		2			

工事数量総括表(鳴瀧橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		5		
橋梁付属物工		式		1		
橋梁用防護柵工		式		1		
橋梁用防護柵	C種	m		11		
橋梁補修工		式		1		
橋梁地覆補修工		式		1		
橋梁地覆とりこわし		m3		0.8		
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D16～25	t		0.2		
コンクリート	形状寸法:W500, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		1.4		

工事数量総括表(鳴瀧橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
削孔		孔		23		
定着材	エポキシ樹脂定着	kg		2.7		
シール材	シリコン系	L		0.7		
殻運搬		m3		0.8		
殻処分		m3		0.8		
現場発生品運搬・処分		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.68m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		

工事数量総括表(鳴瀧橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		m3		0.7		
殻処分		m3		0.7		
水切り設置工		式		1		
水切り設置		m		19		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場		掛m2		74		
防護施設工		式		1		
仮設防護柵設置撤去		m		10		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		18		

工事数量総括表(鳴瀧橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		36		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		0.4		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(鳴瀧橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(北飯谷橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.26m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
殻運搬		m3		0.2		
殻処分		m3		0.2		
水切り設置工		式		1		
水切り設置		m		10		

工事数量総括表(北飯谷橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
洗掘対策工		式		1		
洗掘防止コンクリート		m3		2		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		6		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(北飯谷橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（鳴瀧橋・北飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			