

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
付帯工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		50			
掘削補助機械搬入搬出		回		2			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		10			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り	m2		20			
付帯施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
魚道本体コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(高炉)	m3		52			
平石張(修景工)		m2		18			
付帯施設	透明樹脂板設置, 水切設置	式		1			
側溝蓋	溝蓋	m		16			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート 【1-1号、1-2号】	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:5,000cm, 高さ:550cm	m		13			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(	m2		31			
平張コンクリート工		式		1			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		2			
階段工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート階段	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
現場打基礎コンクリート 【2号】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		2			
擁壁護岸工		式		1			
擁壁工		式		1			
重力式擁壁		m		1			
埋戻コンクリート(1) 【魚道左岸側】		m		3			
埋戻コンクリート(1) 【魚道右岸側】		m		3			
堰復旧工		式		1			
コンクリート堰		m		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		78			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(3年対応)	袋		44			
土のう積		m2		5			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法:作業時排水	日		30			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	m		24			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		64			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		2,000			
運搬(堤防除草)		千m2		2			
除草処分		t		2			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木運搬処分		式		1			
路面補修工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷砂利	t=10cm	m2		150			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			