

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		30			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40			
多自然護岸工		式		1			
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		79			
天端コンクリート		m3		2			
基礎コンクリート		m3		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作 業区分:設置・撤去	m2		27			
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	袋		58			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	袋		58			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		25			
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	袋		4			
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	袋		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		4.8			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			