

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今切港海岸（長原地区） 松・長原 消波ブロック製作					事業区分 工事区分	港湾海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
離岸堤		式	1		5,746,350			
消波工		式	1		5,746,350			
消波ブロック工		式	1		5,746,350			
消波ブロック製作		個	30	189,500	5,685,000		単 1号	
ブロック転置		個	30	2,045	61,350		単 2号	
直接工事費		式	1		5,746,350			
共通仮設		式	1		3,126,000			
共通仮設費		式	1		2,360,000			
運搬費		式	1		2,360,000			
建設機械器具等運搬		台	1	2,360,000	2,360,000		単 3号	
共通仮設費（率計上）		式	1		766,000			
純工事費		式	1		8,872,350			
現場管理費		式	1		2,520,000			

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今切港海岸（長原地区） 松・長原 消波ブロック製作					事業区分 工事区分	港湾海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価		式	1		11,392,350			
一般管理費等		式	1		2,486,650			
工事価格		式	1		13,879,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,387,900			
工事費計		式	1		15,266,900			

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号	消波ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	189, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ブロック製作		11. 48t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21. 04m2, 4. 993m3, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊,	個	1	189, 413. 3	189, 413. 3		
合計						189, 413. 3		
単価						189, 500	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号	ブロック転置		単位	個	単位数量	1	単価	2, 045
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック転置		陸上, 11. 48t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 50t吊, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1	2, 044. 82	2, 044. 82		
合計						2, 044. 82		
単価						2, 045	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	建設機械器具等運搬		単位	台	単位数量	1	単価	2, 360, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分解組立運搬		クローラークレーン系, 150t吊以下 (CS平積3. 0m 3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型 (排対型) 60t吊	式	1		2, 359, 275		
合計						2, 359, 275		
単価						2, 360, 000	円／台	