

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		2,600			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		180			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		290			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 場内仮置	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		310			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,300			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート矢板引抜き		枚		16			
石積取壊し		m3		5			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		13			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		380			
工事用道路撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		420			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		433		
土のう(製作・設置)	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		60		
土のう(撤去)	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		47		
廃ﾌﾟﾗ運搬処分		t		0.14		
水替工		式		1		
ポンﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		20		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40		
護床工		式		1		
護床ﾌﾞﾛｯｸ運搬		個		18		
護床ﾌﾞﾛｯｸ設置		個		18		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		75.39			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			