

## R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

## 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機器単体費				
1. 機器設備工				
(1) 夏子ダム機器				
ダム諸量処理装置改造		式	1.000	
入出力処理装置改造		式	1.000	
L2SW		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 労務費				
(1) 夏子ダム労務				
ダム諸量処理装置 現地調整		式	1.000	
入出力処理装置 現地調整		式	1.000	
L2SW設置		式	1.000	
L2SW調整費		式	1.000	

## R 7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

## 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機器単体費				
1. 機器設備工				
(1)美馬市合同会館機器				
L2SW		式	1.000	
メディアコンバータ	DN2800WSG3E 同等品以上	式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 労務費				
(1)美馬市合同会館労務				
L2SW設置		式	1.000	
L2SW調整		式	1.000	
メディアコンバータ設置		式	1.000	
メディアコンバータ調整		式	1.000	
メディアコンバータ配線工		式	1.000	

## R 7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

## 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機器単体費				
1. 機器設備工				
(1) 西部総合県民局機器				
メディアコンバータ	DN2800WSG3E 同等品以上	式	1.000	
ルータ	F/W付	式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 材料費				
(1) 西部総合県民局材料				
光成端箱	CFFJB70-UCM-8	式	1.000	
クロージャ		式	1.000	
配線雑材料費		式	1.000	
雑材料費		式	1.000	
2. 労務費				
(1) 西部総合県民局労務				
ルータ設置		式	1.000	
ルータ調整	F/W含む	式	1.000	
メディアコンバータ設置		式	1.000	
メディアコンバータ調整		式	1.000	
メディアコンバータ配線工		式	1.000	
光ネット調査設計		式	1.000	
光ケーブル敷設		式	1.000	
2芯ドロップケーブル敷設	ころがし、11mm以下、屋内	m	30.000	
2芯ドロップケーブル敷設	ラック、11mm以下、屋外・屋内	m	165.000	
既設クロージャ開閉		式	1.000	
クロージャ設置		式	1.000	

## R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

## 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
融着接続 (テープ)		式	1.000	
単芯融着接続		式	1.000	
光成端箱設置		式	1.000	
建物内天井裏配線等		式	1.000	
線銘板作成、設置		式	1.000	
3. 仮設費				
(1) 西部総合県民局仮設				
専門交通誘導員		式	1.000	
直接工事費 (共通仮設費対象外)				
1. 据付工				
(1) 光ケーブル工 (材料)				
光ケーブル工 (材料)	光ケーブル400m、ドロップケーブル195m	式	1.000	