

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂, 転圧:なし	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		27			
現場打小口止コンクリート 1～3号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350	m2		107			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		59			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
護岸付属物工		式		1			
1号すり付け工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		4			
2号すり付け工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		2			
コンクリート被覆工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型ブロック,ブロック 種類(実質量):3t	個		8			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):3t,ブロック購入:無し	個		8			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積み込み・荷卸,積載 個数:1個,距離:2.0km以下	個		8			
1号異形平型ブロック(現場打)	コンクリート規格:18-8-40(BBorN)	個		2			
2号異形平型ブロック(現場打)	コンクリート規格:18-8-40(BBorN)	個		1			
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系不織布,厚さ:10mm	m2		28			
捨石	材料:割栗石150～200mm	m3		5			
基面整正		m2		20			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN)	m3		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮設土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
残土撤去(現場敷均し)		m3		10			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		50			
仮水路工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性,短期仮設(1年)用,2t	袋		53			
土のう積		m2		96			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			