

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		370			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		1,100			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		200			
土砂等運搬工		式		1			
土砂等積込・運搬	L=3.4km	m3		10,900			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		430			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		430			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		14,000			
押土(ルース)	土質:土砂	m3		2,000			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		360			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		980			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		160			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		2,770			
法面工		式		1			
植生工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:100m2以上250m2未満	m2		190		
防草シート工		式		1		
防草シート	時間的制約なし、露出、条件Ⅱ、法面部(1:2.0以下)	m2		2,610		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		5		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 1号	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁 3号	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		190		
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
石・ブロック積(張)工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		20		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:75 cm, 高さ:20cm	m		22		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:300	m2		65		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		24		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		14		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
足場		掛m2		60		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2		
カルバート工		式		1		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス	内幅:0.8m, 内高:0.8m	m		9.4		
排水構造物工		式		1		
作業土工 側溝・集水枿		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		220			
床掘り 1m以上2m未満	土質:土砂	m3		220			
埋戻し w<1.0m	土質:土砂	m3		40			
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		10			
埋戻し 4.0m≦w	土質:土砂	m3		90			
基面整正		m2		570			
作業土工 横断排水工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		270			
埋戻し 4.0m≦w	土質:土砂	m3		150			
基面整正		m2		210			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1-1号U型側溝 砕石有	U型側溝規格:3種-300	m		340			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1-2号U型側溝 砕石無	U型側溝規格:3種-300	m		4			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2-1号U型側溝 砕石有	U型側溝規格:3種-300	m		21			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2-2号U型側溝 砕石無	U型側溝規格:3種-300	m		23			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1-1～3号U型水路	U型側溝規格:PU1-B300×H300	m		218			
管渠工		式		1			
暗渠排水管 1号暗渠	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: :200mm	m		240			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 1号道路横断管	管規格:重圧管 φ 800、2種	m		18.2			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 2号道路横断管	管規格:重圧管 φ 800、2種	m		39.4			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 1号管渠	管規格:特圧管 φ 300、2種	m		7.3			
集水柵・マンホール工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水樹 1号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水樹 2号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水樹 3号集水樹・縦排水	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
現場打ち集水樹 4号集水樹・縦排水	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水樹 5号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
現場打ち集水樹 6号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水樹 7号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水樹 8号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
現場打ち集水樹 9号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち街渠樹 1号街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち街渠樹 2号街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち街渠柵 3号街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち街渠柵 4号街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 1号道路横断管上流柵	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
現場打ち集水柵 2号道路横断管下流柵	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
蓋	蓋種類:各種	式		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 6号U型水路	内幅(複単不使用の場合):980mm,内高(複単不使用の場合):700mm,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		9		
現場打水路 7号U型水路	内幅(複単不使用の場合):1200mm,内高(複単不使用の場合):1000mm~1150mm,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		20		
現場打水路 8号U型水路	内幅(複単不使用の場合):1200mm,内高(複単不使用の場合):1000mm~1150mm,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		85		
現場打水路 10号U型水路	内幅(複単不使用の場合):800mm,内高(複単不使用の場合):490mm,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		2		
現場打水路 11号U型水路		m		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打水路 1-2号小段排水溝		m		98			
現場打水路 3号小段排水溝		m		25			
現場打水路 1号道路横断管上流水路部		箇所		1			
現場打水路 1号道路横断管下流水路部		箇所		1			
現場打水路 取合水路接続部		箇所		1			
水路敷コンクリート		m		2			
釜場張コンクリート		m ²		57			
排水工		式		1			
小段排水 1-1号・4号小段排水溝	U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内高:200mm	m		158			
小段排水 2号小段排水溝	U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内高:200mm	m		19			
水平排水層	t=300	m		195			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基盤排水層	t=500	m		100		
縦排水 3号U型水路	U型側溝の種類:各種,内幅:250mm,内高:175mm	m		16		
縦排水 4号U型水路	B250×H313	m		2		
縦排水 5号U型水路	B250×H313	m		0.5		
縦排水 9号U型水路	U型側溝の種類:各種,内幅:800mm,内高:490mm	m		15		
吐け口 1号		箇所		1		
縦排水 2号縦排水溝		式		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2.5m,規格・仕様:H=2.5m,厚メッキ:無し	m		45		
支柱 中間支柱	支柱形式:中間支柱,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱	支柱形式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.50m ヴキ	本		2		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用): 塗装品 Gr-C-4E, 施工規模: 100m以上, 曲線部補正: 無	m		295		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用): 塗装品 Gr-C-2B, 施工規模: 100m以上, 曲線部補正: 無	m		50		
転落防止柵	P種 H=1.1m 土中建込用	m		21		
立入防止柵工		式		1		
金網・支柱・基礎	基礎種別: 基礎ブロック、支柱柵高: 1.0m、支柱間隔: 2m	m		12		
門扉	門扉種別: 両開き	基		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	袋		424			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 取合水路		箇所		1			
現場打水路 復旧水路		箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			