

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 古川長原港線 松・豊久 舗裝修繕工事 |                                                                  |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格                                                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 道路修繕          |                           |                                                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 舗装工           |                           |                                                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 路面切削工         |                           |                                                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 路面切削          |                           | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                    | m2 |        | 2,750        |                 |    |
| 殻運搬(路面切削)     |                           | 殻種別:アスファルト殻                                                      | m3 |        | 138          |                 |    |
| 殻処分           |                           | 殻種別:アスファルト殻                                                      | m3 |        | 138          |                 |    |
| オーバーレイ工       |                           |                                                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 表層(車道・路肩部)    |                           | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 |        | 2,750        |                 |    |
| 仮設工           |                           |                                                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通管理工         |                           |                                                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員<br>B  |                           |                                                                  | 人日 |        | 14           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                           |    |    |        |              |                 |    |
|---------------|---------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 徳土 古川長原港線 松・豊久 舗裝修繕工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 直接工事費         |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費         |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 運搬費           |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 建設機械運搬費<br>往復 |                           |    | 台  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                           |    | 式  |        | 1            |                 |    |

工事数量総括表(本01)

[illegible]