

見積参考資料

委託業務名 **R7馬林 林開高越二戸線 美馬市**
調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務
施工場所	美馬市穴吹町口山他
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	本初別荘	21	21
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳				
直接人件費～機械経費	1.000	式		
・一車線林道測量 猿飼工区	1.000	式		
・ ・ 一車線林道測量	1.000	式		
・ ・ ・ 一車線林道測量	1.000	式		
・ ・ 用地測量	1.000	式		
・ ・ ・ 用地測量	1.000	式		
・一車線林道測量 桑柄工区（作業道）	1.000	式		
・ ・ 一車線林道測量	1.000	式		
・ ・ ・ 一車線林道測量	1.000	式		
・一車線林道測量 桑柄工区（本線）	1.000	式		
・ ・ 一車線林道測量	1.000	式		
・ ・ ・ 一車線林道測量	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					
・一車線林道測量 猿飼工区	1.000	式			
・ ・ 一車線林道測量	1.000	式			
・ ・ ・ 一車線林道測量	1.000	式			1 式当たり
一車線林道測量(計画・準備)	1.000	業務			単A S単 5号
一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自	0.100	km			単A S単 13号
一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自	0.100	km			単A S単 15号
一車線林道測量(横断測量)徳島県独自	0.100	km			単A S単 17号
一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自	0.100	km			単A S単 19号
伐開 C：見通しの悪い地帯	0.100	km			単A S単 6号
立木調査 調査、図面等 用材林 急傾斜地	0.150	ha			単A T単 1号
合 計					
・ ・ 用地測量	1.000	式			
・ ・ ・ 用地測量	1.000	式			1 式当たり
用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写	0.150	ha			単A S単 7号
用地測量(土地の登記記録調査)	0.150	ha			単A S単 8号
用地測量(権利者確認調査(当初))	0.150	ha			単A S単 9号

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
用地測量(境界確認)	0.150	ha			単A S単 10号
用地測量(面積計算)	0.150	ha			単A S単 11号
用地測量(用地実測図原図作成)	0.150	ha			単A S単 12号
合 計					
・一車線林道測量 桑柄工区(作業道)	1.000	式			
・一車線林道測量	1.000	式			
・一車線林道測量	1.000	式			1 式当たり
一車線林道測量(計画・準備)	1.000	業務			単A S単 5号
一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自	0.200	km			単A S単 14号
一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自	0.200	km			単A S単 16号
一車線林道測量(横断測量)徳島県独自	0.200	km			単A S単 18号
一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自	0.200	km			単A S単 20号
伐開 C:見通しの悪い地帯	0.200	km			単A S単 6号
立木調査 調査、図面等 用材林 急傾斜地	0.300	ha			単A T単 1号
合 計					
・一車線林道測量 桑柄工区(本線)	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・一車線林道測量	1.000	式			
・・・一車線林道測量	1.000	式			1 式当たり
一車線林道測量(計画・準備)	1.000	業務			単A S単 5号
一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自	0.200	km			単A S単 14号
一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自	0.200	km			単A S単 16号
一車線林道測量(横断測量)徳島県独自	0.200	km			単A S単 18号
一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自	0.200	km			単A S単 20号
伐開 C:見通しの悪い地帯	0.200	km			単A S単 6号
立木調査 調査、図面等 用材林 急傾斜地	0.300	ha			単A T単 1号
合 計					
・一車線林道測量 桑柄工区(用地測量等)	1.000	式			
・用地測量	1.000	式			
・・・用地測量	1.000	式			1 式当たり
用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写	0.900	ha			単A S単 7号
用地測量(土地の登記記録調査)	0.900	ha			単A S単 8号
用地測量(権利者確認調査(当初))	0.900	ha			単A S単 9号
用地測量(境界確認)	0.900	ha			単A S単 10号

事業名	森林基盤整備事業	未発表の細目	47	37
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	技師 (B)		人		1.000 人	当たり算出
	技師 (B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	技師 (B)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	技師 (C)		人		1.000 人	当たり算出
	技師 (C)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	技師 (C)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	技術員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技術員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	技師 (A)		人		1.000 人	当たり算出
	技師 (A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師 (A)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	一車線林道測量(計画・準備)		業務		1.000 業務	当たり算出
	一車線林道測量(計画・準備)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)計画・準備	計上する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	測量技師 内業	1.000	人			
	測量技師補 内業	1.000	人			
	測量助手 内業	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単－ 6号 ***					
	伐開		km		1.000 km	当たり算出
	伐開 C：見通しの悪い地帯			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)伐開区分 2)測量現場までの徒歩時間区分	C：見通しの悪い地帯 30分未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量技師補 外業	2.200	人			
	測量補助員 外業	7.200	人			
	機械経費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単－ 7号 ***					
	用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分 2)地域区分	標準 森林				
	3)地域による変化率 4)測量現場までの徒歩時間区分	0.00 30分未満				
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量技師補 外業	0.300	人			
	測量助手 内業	0.400	人			
	測量助手 外業	0.300	人			
	機械経費	0.010				
	材料費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 8号 ***					
	用地測量(土地の登記記録調査)		ha		1.000 ha	当たり算出
	用地測量(土地の登記記録調査)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分 2)地域区分	標準 森林				
	3)地域による変化率 4)測量現場までの徒歩時間区分	0.00 30分未満				
	測量技師補 内業	0.600	人			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	測量技師補 外業	0.300	人			
	測量助手 内業	0.600	人			
	測量助手 外業	0.300	人			
	機械経費	0.005				
	材料費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 9号 ***					
	用地測量(権利者確認調査(当初))		ha		1.000 ha	当たり算出
	用地測量(権利者確認調査(当初))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分 2)地域区分	標準 森林				
	3)地域による変化率 4)測量現場までの徒歩時間区分	0.00 30分未満				
	測量技師補 内業	0.700	人			
	測量技師補 外業	0.200	人			
	測量助手 内業	0.700	人			
	測量助手 外業	0.200	人			
	機械経費	0.005				

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 10号 ***					
	用地測量(境界確認)		ha		1.000 ha	当たり算出
	用地測量(境界確認)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分	標準				
	2)地域区分	森林				
	3)地域による変化率	0.00				
	4)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量主任技師 外業	1.000	人			
	測量技師 内業	0.700	人			
	測量技師 外業	1.000	人			
	測量技師補 内業	0.700	人			
	測量技師補 外業	1.000	人			
	測量助手 外業	1.000	人			
	機械経費	0.005				
	材料費	0.040				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	用地測量(面積計算)		ha		1.000 ha	当たり算出
	用地測量(面積計算)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分	標準				
	2)地域区分	森林				
	3)地域による変化率	0.00				
	測量技師 内業	2.200	人			
	測量技師補 内業	2.200	人			
	測量助手 内業	2.200	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	精度管理費	0.070				
	*** S単－ 12号 ***					
	用地測量(用地実測図原図作成)		ha		1.000 ha	当たり算出
	用地測量(用地実測図原図作成)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分	標準				
	2)縮尺区分	1/500				
	3)縮尺による変化率	0.00				

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	測量技師 内業	1.300	人			
	測量技師補 内業	1.700	人			
	測量助手 内業	1.700	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	精度管理費	0.070				
	*** S単一 13号 ***					
	一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)中心線測量 2)測量現場までの徒歩時間区分 3)区分	計上する 30分未満 D				
	測量技師 外業	1.650	人			
	測量技師補 外業	2.750	人			
	測量助手 外業	3.300	人			
	測量補助員 外業	5.500	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械経費	0.035				
	材料費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 14号 ***					
	一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)中心線測量	計上する				
	2)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	3)区分	E				
	測量技師 外業	1.800	人			
	測量技師補 外業	3.000	人			
	測量助手 外業	3.600	人			
	測量補助員 外業	6.000	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	機械経費	0.035				

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	材料費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単ー 15号 ***					
	一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縦断測量	計上する				
	2)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	3)区分	D				
	測量技師補 外業	2.200	人			
	測量助手 外業	2.200	人			
	測量補助員 外業	3.300	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量助手 内業	0.400	人			
	機械経費	0.030				
	材料費	0.005				

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単－ 16号 ***					
	一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縦断測量 2)測量現場までの徒歩時間区分 3)区分	計上する 30分未満 E				
	測量技師補 外業	2.400	人			
	測量助手 外業	2.400	人			
	測量補助員 外業	3.600	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量助手 内業	0.400	人			
	機械経費	0.030				
	材料費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 km

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単－ 17号 ***					
	一車線林道測量(横断測量)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(横断測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)横断測量 2)測量現場までの徒歩時間区分 3)区分	計上する 30分未満 D				
	測量技師補 外業	4.400	人			
	測量助手 外業	4.400	人			
	測量補助員 外業	2.750	人			
	測量技師 内業	0.500	人			
	測量技師補 内業	1.000	人			
	測量助手 内業	1.000	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
	一車線林道測量(横断測量)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(横断測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)横断測量 2)測量現場までの徒歩時間区分 3)区分	計上する 30分未満 E				
	測量技師補 外業	4.800	人			
	測量助手 外業	4.800	人			
	測量補助員 外業	3.000	人			
	測量技師 内業	0.500	人			
	測量技師補 内業	1.000	人			
	測量助手 内業	1.000	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単－ 19号 ***					

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分調査 2)構造物調査等	計上する 計上する				
	3)測量現場までの徒歩時間区分 4)区分	30分未満 D				
	測量技師 外業	1.100	人			
	測量補助員 外業	1.100	人			
	測量技師補 外業	0.550	人			
	測量助手 外業	0.550	人			
	測量補助員 外業	0.550	人			
	機械経費	0.020				
	材料費	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単一 20号 ***					
	一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分調査 2)構造物調査等	計上する 計上する				

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	立木調査		ha		1.000 ha	当たり算出
	調査、図面等 用材林 急傾斜地					
	技師 (B)	4.200	人			S単 1号
	技師 (C)	9.800	人			S単 2号
	技術員	3.200	人			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** T単－ 2号 ***					
	現地踏査		km		1.000 km	当たり算出
	技師 (A)	3.640	人			S単 4号
	技師 (C)	3.070	人			S単 2号
	雑品	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	本初別荘	21	21
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費（労務費を除く）内訳				
直接人件費（労務費を除く）	1.000	式		
・一車線林道設計 猿飼工区	1.000	式		
・ ・ 一車線林道設計	1.000	式		
・ ・ ・ 一車線林道設計	1.000	式		
・一車線林道設計 桑柄工区（作業道）	1.000	式		
・ ・ 一車線林道設計	1.000	式		
・ ・ ・ 一車線林道設計	1.000	式		
・一車線林道設計 桑柄工区（本線）	1.000	式		
・ ・ 一車線林道設計	1.000	式		
・ ・ ・ 一車線林道設計	1.000	式		
・ 打合せ	1.000	式		
・ ・ 打合せ等	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費(労務費を除く)					
・一車線林道設計 猿飼工区	1.000	式			
・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			
・ ・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			1 式当たり
一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)	0.100	km			単A S単 5号
一車線林道設計(実施設計)	0.100	km			単A S単 6号
一車線林道設計(照査) 30度未満	0.100	km			単A S単 7号
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))	0.100	km			単A S単 8号
合 計					
・一車線林道設計 桑柄工区(作業道)	1.000	式			
・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			
・ ・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			1 式当たり
一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)	0.200	km			単A S単 5号
一車線林道設計(実施設計)	0.200	km			単A S単 6号
一車線林道設計(照査) 30度未満	0.200	km			単A S単 7号
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))	0.200	km			単A S単 8号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・一車線林道設計 桑柄工区(本線)	1.000	式			
・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			
・ ・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			1 式当たり
一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)	0.200	km			単A S単 5号
一車線林道設計(実施設計)	0.200	km			単A S単 6号
一車線林道設計(照査) 30度未満	0.200	km			単A S単 7号
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))	0.200	km			単A S単 8号
合 計					
・打合せ	1.000	式			
・ ・ 打合せ等	1.000	式			
・ ・ ・ 打合せ等	1.000	式			1 式当たり
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単A S単 1号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単A S単 2号
打合せ等(設計業務)	1.000	機関			単A S単 3号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単A S単 4号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単－ 2号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R 7 馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師（A）	0.500	人			
	技師（B）	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単－ 3号 ***					
	打合せ等(設計業務)		機関		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師（A）	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	関係機関打合せ協議の単位					
	*** S単－ 4号 ***					

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単- 5号 ***					
	一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)線形計画	計上する				
	2)踏査	計上する				
	3)線形決定	計上する				
	4)斜面勾配区分	30度未満				
	5)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	技師長 内業	0.420	人			

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主任技師 内業	0.660	人			
	技師 (A) 内業	0.530	人			
	技師 (B) 内業	0.480	人			
	技師 (C) 内業	0.360	人			
	主任技師 外業	0.940	人			
	技師 (A) 外業	1.460	人			
	技師 (B) 外業	1.450	人			
	技師 (C) 外業	1.020	人			
	技術員 外業	1.320	人			
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単一 6号 ***					
	一車線林道設計(実施設計)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道設計(実施設計)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平面設計	計上する				
	2)縦断設計	計上する				
	3)横断設計	計上する				
	4)構造物設計計画	計上する				
	5)林業作業用施設の設計計画	計上する				
	6)土工数量計算					

事業名	森林基盤整備事業
業務名	R7馬林 林開高越二戸線 美馬市 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)構造物数量計算 8)斜面勾配区分	計上する 30度未満				
	主任技師 内業	0.320	人			
	技師 (A) 内業	4.340	人			
	技師 (B) 内業	7.020	人			
	技師 (C) 内業	7.570	人			
	技術員 内業	6.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単— 7号 ***					
	一車線林道設計(照査)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道設計(照査) 30度未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)照査 2)斜面勾配区分	計上する 30度未満				
	主任技師 内業	0.550	人			
	技師 (A) 内業	0.930	人			
	技師 (B) 内業	0.980	人			
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

