

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
防護柵工			式		1		
防止柵工			式		1		
削孔			孔		39		
転落(横断)防止柵 支柱間隔：3m		柵高：1. 1m, 作業区分:コンクリート建込	m		120		
殻運搬		Co殻	m3		0. 03		
殻処分			m3		0. 03		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 支柱間隔：3m			m		120		
運搬処理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬 スクラップ 含む		発生材種類:金属くず	t		2		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 （B：昼間）			人日		6		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]