

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷
橋梁補修工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1					
橋梁補修工		式	1					
ひび割れ補修工		式	1					
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物	1					単 1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:土木補修用エポキシ樹脂注入材1種	構造物	1					単 2号
断面修復工		式	1					
左官工法 上部＋下部	1構造物当り修復延べ体積:0.157m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1					単 3号
左官工法 上部＋下部	1構造物当り修復延べ体積:0.506m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1					単 4号
足場		m2	105					単 5号
水切工		式	1					
水切り 床版下面	軟質PVC	m	23					単 6号
構造物撤去工		式	1					
運搬処理工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.7				単 7号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.7				単 8号	
築堤・護岸		式	1					
根固め工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40				単 9号	
中詰工		式	1					
割栗石	50-150mm	m3	48				単 10号	
根固めブロック工		式	1					
根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):0.5t	個	173				単 11号 暫定単価	
根固めブロック運搬	根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:15個を超え23個以下,距離:6.5km以下	個	173				単 12号	
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	個	173				単 13号 暫定単価	
仮設工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1					
伐竹・除根		m2	30				単 14号	
伐木		m2	40				単 15号	
運搬処分	伐採竹	t	1.1				単 16号	
運搬処分	伐採木	t	3				単 17号	
土留・仮締切工		式	1					
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	10				単 18号	
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	10				単 19号	
水替工		式	1					
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	15				単 20号	
仮水路工		式	1					
暗渠排水管 設置・撤去		m	60				単 21号	
暗渠排水管 移設		m	60				単 22号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	80					単 23号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	充てん工法	1構造物当り 補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0. 383kg	構造物	1			単 24号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	低圧注入工法	1構造物当り 補修延べ延長:25m未満, 材料種類:土木補修用エポキシ樹脂注入 材1種	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 002kg, 0. 031kg, 1個	構造物	1			単 25号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	左官工法 上部＋下部	1構造物当り修復延べ体積:0. 157m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 157m3	構造物	1			単 26号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	左官工法 上部＋下部	1構造物当り修復延べ体積:0. 506m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・ 鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 506m3	構造物	1			単 27号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	足場		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工			m2	1			単 28号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	水切り 床版下面	軟質PVC	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切材(アイ`リップ`同等品) 接着剤含む			m	1				
水切工設置費(月単位4週8休) 時間制約ナ、作業車ナ、床版下面			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	割栗石	50-150mm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	1				
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	根固めﾌﾟﾛｯｸ製作	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ 種類(実質量):0. 5t	単位	個	単位数量	173	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ10t未 満, 18-8-40(高炉), 0. 17m3以上0. 23m 3以下, 2. 00m2以上2. 20m2以下, 一般	個	173			標準型、端部型	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 254			単 30号 吊鉄筋	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 径16～25			t	0. 445			挿入鉄筋・暫定単価	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	根固めブロック運搬	根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:15個を超え23個以下, 距離:6.5km以下	単位	個	単位数量	173	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・据付け(層積), 15個を超え23個以下, 6.5km以下	個	173				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	173	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	173				
消波根固めブロック据付け		2.5t以下, 陸上, 12m超, 16.6個, 層積, フォークリフト(油圧伸縮タイプ)25t吊, 標準	個	173			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	伐竹・除根		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐竹	m2	1				
除根(伐木除根)		全ての費用	m2	1				
整地(伐木除根)		全ての費用	m2	1				
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	伐木		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:密)(50本/100m2以上)	m2	1				
集積積み(機械施工)(伐木除根)		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	運搬処分	伐採竹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 有り, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用	m3	2				
処分費(t)			t	1			単 31号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	運搬処分	伐採木	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 無し, 無し, 9.0km以下, 全ての費用	m3	2				
処分費(t)			t	1			単 32号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 33号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 19号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 34号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 20号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 35号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	15			単 36号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	暗渠排水管 設置・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 200～400mm, 不要 , 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	暗渠排水管 移設		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 200～400mm, 不要 , 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 37号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 383kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 85				
特殊作業員			人	1. 3				
普通作業員			人	1. 1				
材料費 ポリマーセメントモルタル(シーカエマコS230同等) 充填工法用			kg	0. 46				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 002kg, 0. 031kg, 1個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
特殊作業員			人	2. 4				
普通作業員			人	1. 8				
注入材 ポキシ			kg	0. 002				
シール材 ポキシ			kg	0. 042				
材料費 注入器具			個	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 157m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 396				
特殊作業員			人	8. 321				
普通作業員			人	4. 396				
材料費 ポ リマーセメントモルタル			m3	0. 185				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 506m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12. 144				
特殊作業員			人	22. 77				
普通作業員			人	11. 638				
材料費 ポ リマーセメントモルタル			m3	0. 597				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	足場工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)		桁高1. 5m未満, 0. 9月	m2	1			単 38号	
朝顔(床版補強工用)		両側朝顔, 0. 9月	m2	1			単 39号	
防護工(床版補強工用)		両側朝顔, シート張防護, 0. 9月	m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採竹			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 204				
特殊作業員			人	0. 204				
普通作業員			人	0. 204				
大型土のう袋材 耐候性大型土のう			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下	日	0. 204			単 41号	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 42号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 43号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 44号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	足場工(床版補強工用)	桁高1. 5m未満, 0. 9月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 13				
足場材損料			月	0. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔, 0. 9月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022				
足場材損料			月	0. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	防護工(床版補強工用)	両側朝顔, シート張防護, 0. 9月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004				
シート張防護材損料			月	0. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハックホ(クローラ)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	8.335	92,513	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.201	2,003	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) 後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日	0.277	2,152	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾟﾝﾌﾟ [普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	18	9,288	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｿﾞｰﾙ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ 駆動]	45kVA	日	18	47,340	
L001130006	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾂﾞ型]	25t吊	日	4.223	192,470	
L001170007	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	363.198	599,272	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.717	12,908	
M000202133	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	0.114	1,672	
M000291001	掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	0.114	262	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｿﾞｰﾙ]	10t積級	供用日	0.034	706	
M000302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	10～11t積	供用日	10.53	165,318	
M007500157	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり・土砂禁止)	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｿﾞｰﾙ] 10t積級	供用日	0.2	7,181	
	合計額				1,133,085	

第 号 数 量 総 括 表 1						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
橋梁補修工	上部工補修工	断面修復工	左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理有り	m ³	0.0057	
		断面修復工	左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理無し	m ³	0.0237	
		ひびわれ注入工	低圧低速注入工法	m	0.2	
		ひびわれ注入工	注入材 土木補修用エポキシ樹脂注入材1種	kg	0.0022	ロス率含む
		ひびわれ注入工	シール材 エポキシ樹脂	kg	0.031	設計量 ロス率含まない
		ひびわれ注入工	低圧注入器具	個	1	
		ひびわれ充填工	Uカット充填工法	m	0.5	
		ひびわれ充填工	充填材 ポリマーセメントモルタル	kg	0.085	設計量 ロス率含まない
		水切り工	軟質PVC	m	23	アイドリップ同等品
	下部工補修工	断面修復工	左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理有り	m ³	0.1513	
		断面修復工	左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理無し	m ³	0.4822	
		ひびわれ充填工	Uカット充填工法	m	1.8	
		ひびわれ充填工	充填材 ポリマーセメントモルタル	kg	0.2975	設計量 ロス率含まない
根固工	作業土工	床掘	土砂	m ³	39	
		基面整正		m ²	94	
		割栗石	50-150mm 購入材	m ³	48	
	中詰工	表面均し	陸上部	m ²	90	
	根固ブロック工	平型	0.5t:連結金具付き かみ合わせ配列	個	173	
		連結金具		個	288	
仮設工	大型土のう工	製作・設置・撤去	土砂	袋	10	
	仮排水路工	波状管	ダブル管 φ350mm	m	60	30mを2本設置
	吊足場工	主体足場	シート張防護	m ²	78	
		地覆足場	シート張防護	m ²	27	
	伐木・伐竹工	伐竹	除根作業有り	m ²	34	
		伐木	除根作業なし	m ²	38	

[illegible]

断面修復工数量表1(上部工・橋面工)

補修箇所	補修断面形状				補修面積 (m ²)	補修体積(m ³) 鉄筋ケレン有	補修体積(m ³) 鉄筋ケレン無
	長さ(m)	幅(m)	深さ(m)	箇所数			
D1	0.500	0.700	0.010	1	0.3500		0.00350
D2	0.750	0.400	0.015	1	0.3000		0.00450
D3	0.100	0.200	0.015	1	0.0200		0.00030
D4	0.600	0.500	0.005	1	0.3000		0.00150
D5	0.200	0.400	0.040	1	0.0800		0.00320
D6	0.050	0.150	0.085	1	0.0075		0.00064
D7	0.200	0.200	0.020	1	0.0400		0.00080
D8	0.200	0.100	0.030	1	0.0200	0.00060	
D9	0.200	0.150	0.030	1	0.0300	0.00090	
D10	0.400	0.150	0.030	1	0.0600	0.00180	
D11	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
D12	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
D13	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
D14	0.500	0.350	0.010	1	0.1750		0.00175
D15	0.100	0.050	0.030	1	0.0050		0.00015
D16	0.050	0.100	0.015	1	0.0050		0.00008
D17	3.750	0.130	0.015	1	0.4875		0.00731
D18	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
D19	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
D20	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
D21	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
D22	0.100	0.100	0.030	1	0.0100	0.00030	
小 計					1.9600	0.00570	0.02373

断面修復工数量表2(下部工)

補修箇所	補修断面形状				補修面積 (m ²)	補修体積(m ³) 鉄筋ケレン有	補修体積(m ³) 鉄筋ケレン無
	長さ(m)	幅(m)	深さ(m)	箇所数			
D23	0.400	0.050	0.065	1	0.0200	0.00130	
D24	0.850	0.360	0.030	1	0.3060		0.00918
D25	0.900	0.150	0.010	1	0.1350		0.00135
D26	0.200	0.500	0.075	1	0.1000		0.00750
D27	0.300	0.200	0.075	1	0.0600		0.00450
D28	0.300	0.200	0.020	1	0.0600		0.00120
D29	0.400	0.200	0.020	1	0.0800		0.00160
D30	0.500	0.500	0.020	1	0.2500		0.00500
D31	0.700	0.200	0.020	1	0.1400		0.00280
D32	0.700	0.200	0.020	1	0.1400		0.00280
D33	3.000	5.500	0.020	1	16.5000		0.33000
D34	3.000	0.500	0.100	1	1.5000	0.15000	
D35	0.700	0.200	0.020	1	0.1400		0.00280
D36	0.700	0.300	0.020	1	0.2100		0.00420
D37	0.100	0.200	0.075	1	0.0200		0.00150
D38	0.700	0.500	0.075	1	0.3500		0.02625
D39	0.700	0.300	0.075	1	0.2100		0.01575
D40	0.700	0.500	0.020	1	0.3500		0.00700
D41	0.700	0.300	0.020	1	0.2100		0.00420
D42	0.700	0.100	0.020	1	0.0700		0.00140
D43	0.450	0.400	0.020	1	0.1800		0.00360
D44	0.250	0.400	0.075	1	0.1000		0.00750
D45	0.700	0.300	0.020	1	0.2100		0.00420
D46	0.700	0.300	0.020	1	0.2100		0.00420
D47	0.200	0.300	0.020	1	0.0600		0.00120
D48	0.100	0.300	0.075	1	0.0300		0.00225
D49	0.700	0.200	0.020	1	0.1400		0.00280
D50	0.500	0.100	0.020	1	0.0500		0.00100
D51	0.150	0.400	0.075	1	0.0600		0.00450
D52	0.350	0.400	0.020	1	0.1400		0.00280
D53	0.700	0.200	0.020	1	0.1400		0.00280
D54	0.100	0.200	0.075	1	0.0200		0.00150
D55	0.200	0.500	0.075	1	0.1000		0.00750
D56	0.300	0.200	0.075	1	0.0600		0.00450
D57	0.300	0.200	0.020	1	0.0600		0.00120
D58	0.400	0.200	0.020	1	0.0800		0.00160
小 計					22.4910	0.15130	0.48218
合 計					24.4510	0.15700	0.50591

ひびわれ注入工数量表

補修箇所	補修断面形状				補修延長 (m)	補修体積 (m ³)	注入量 ロス含(kg)	シーラ材 ロス含(kg)	シーラ材 ロス無(kg)	注入器具 (本)
	幅(mm)	長さ(m)	深さ(m)	本数						
H1	0.20	0.200	0.040	1	0.200	0.00000160	0.00221	0.0419	0.0306	1
合 計				1	0.200	0.00000160	0.00221	0.0419	0.0306	1

注入量: $V=1200 \times W \times L \times D \times 1.15$

W: ひびわれ幅(m), L: ひびわれ長さ(m), D: ひびわれ深さ(m)

1200: エポキシ樹脂注入材比重(kg/m³), 1.15: ロス率(1+0.15)

シーラ材: $V=1700 \times L \times W \times t \times 1.37$

L: ひびわれ長さ(m), W: シーラ材幅(m), t: シーラ材厚さ(m)

シーラ材参考寸法: W=30mm, t=3mm

1700: シーラ材比重(kg/m³), 1.37: ロス率(1+0.37)

注入器具: @300mm/本

ひびわれUカット充填工数量表1(上部工・橋面工)

補修箇所	補修断面形状				補修延長 (m)	補修体積 (m3)	充填量 ロス含(kg)	充填量 ロス無(kg)
	長さ(m)	幅(m)	深さ(m)	箇所数				
U1	0.100	0.010	0.010	1	0.100	0.0000100	0.0204	0.0170
U2	0.100	0.010	0.010	1	0.100	0.0000100	0.0204	0.0170
U3	0.300	0.010	0.010	1	0.300	0.0000300	0.0612	0.0510
合 計				3	0.500	0.0000500	0.1020	0.0850

充填量: $V=1700 \times L \times W \times D \times 1.20$

L: 長さ(m), W: Uカット幅(m), D: Uカット深さ(m)

1700: ポリマーセメントモルタル充填材比重(kg/m3), 1.20: ロス率(1+0.2)

ひびわれUカット充填工数量表2(下部工)

補修箇所	補修断面形状				補修延長 (m)	補修体積 (m3)	充填量 ロス含(kg)	充填量 ロス無(kg)
	長さ(m)	幅(m)	深さ(m)	箇所数				
U4	0.300	0.010	0.010	1	0.300	0.0000300	0.0612	0.0510
U5	0.800	0.010	0.010	1	0.800	0.0000800	0.1632	0.1360
U6	0.650	0.010	0.010	1	0.650	0.0000650	0.1326	0.1105
合 計				3	1.750	0.0001750	0.3570	0.2975

充填量: $V=1700 \times L \times W \times D \times 1.20$

L: 長さ(m), W: Uカット幅(m), D: Uカット深さ(m)

1700: ポリマーセメントモルタル充填材比重(kg/m3), 1.20: ロス率(1+0.20)

[illegible]

根固工 土工数量計算書1											
第 号											
測 点	距 離	床掘(土砂) (m ³)			基面整正 (m ²)						備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
上流側9.69m	0.000	7.4		0.0	12.0		0.0				
橋台上流側	4.570	3.4	5.40	24.7	8.1	10.05	45.9				
橋梁中心	5.120	0.0	1.70	8.7	0.0	4.05	20.7				
橋台下流側	5.360	0.3	0.15	0.8	1.4	0.70	3.8				
下流側9.71m	4.350	1.7	1.00	4.4	9.2	5.30	23.1				
合 計	19.400			38.6			93.5				

根固工 土工数量計算書2											
第 号											
測 点	距 離	中詰材(割栗石) (m ³)			表面均し (m ²)						備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
上流側9.69m	0.000	0.00		0.00	0.00		0.00				
橋台上流側	4.570	2.41	1.205	5.51	4.41	2.205	10.08				
橋梁中心	5.120	3.29	2.850	14.59	4.39	4.400	22.53				
橋台下流側	5.360	4.02	3.655	19.59	9.34	6.865	36.80				
下流側9.71m	4.350	0.00	2.010	8.74	0.00	4.670	20.31				
合 計	19.400			48.43			89.72				

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 仁賀木山瀬停車場線(中の名橋) 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
根固めブロック 挿入鉄筋	SR235 φ16	t	139,000	暫定単価
根固めブロック 連結金具	φ16、0.5t用	個	800	暫定単価
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,880	L=18.5km以下
処分費	伐採竹	t	17,000	L=10.0km以下
処分費	伐採木	t	15,000	L=9.0km以下