

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:土木補修用エポキシ樹脂注入 材1種	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法 上部＋下部	1構造物当り修復延べ体積:0.157m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
左官工法 上部＋下部	1構造物当り修復延べ体積:0.506m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
足場		m2		105			
水切工		式		1			
水切り 床版下面	軟質PVC	m		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.7		
築堤・護岸		式		1		
根固め工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40		
中詰工		式		1		
割栗石	50-150mm	m3		48		
根固めブロック工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線 (中の名橋) 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):0.5t	個		173		
根固めブロック運搬	根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区 分:積込み・据付け(層積),積載個数: 15個を超え23個以下,距離:6.5km以	個		173		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	個		173		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
伐竹・除根		m2		30		
伐木		m2		40		
運搬処分	伐採竹	t		1.1		
運搬処分	伐採木	t		3		
土留・仮締切工		式		1		
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		10		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :10m,排水方法:作業時排水	日		15		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管 設置・撤去		m		60		
暗渠排水管 移設		m		60		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 仁賀木山瀬停車場線（中の名橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			