

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		19			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		25			
残土等処分		m3		25			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		22			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 【4-1号U型側溝】	U型側溝規格:B300*H400	m		14			
プレキャストU型側溝 【4-2号U型側溝】	U型側溝規格:B300*H400	m		6			
側溝蓋 【4-1号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚		24			
側溝蓋 【4-1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚		2			
側溝蓋 【4-2号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚		6			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管1種	m		6			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠桝 【1号街渠桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2			
蓋 【1号街渠桝】	蓋種類:鋼製蓋T-25(桝穴300*500)	枚		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路面排水工		式		1			
L型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		18			
歩車道境界ブロック 【一般部】	ブロック規格:B種(両面R)	m		12			
歩車道境界ブロック 【車両乗入部】	ブロック規格:B種(車両乗入用)	m		6			
歩車道境界ブロック 【街渠柵部】	ブロック規格:B種(両面R)	m		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		15			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		44			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		73			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分		殻種別:建設汚泥	m3		0.05		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		20		
交通誘導警備員		B	人日		20		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 【車道復旧舗装】		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		10			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		10			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2		10			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		10			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		10			
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		38			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		38			
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		16			
アスファルト舗装工 【民地復旧舗装】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		92			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		92			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		24			
路床盛土工		式		1			
盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		29			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
重力式擁壁 【4号U型側溝(基礎部)】	擁壁平均高さ:0.7m, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		18			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:1m, 内高:1m	m		2			
継手		箇所		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		75			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		55			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管1種	m		9			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠桝 【1号街渠桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		3			
現場打ち集水桝 【7号排水桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 【1号街渠桝】	蓋種類:鋼製蓋T-25(桝穴300*500)	枚		3			
蓋 【7号排水桝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(桝穴800*1600)	枚		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 【1号U型側溝】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		39			
現場打水路 【4号U型側溝(側溝部)】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		18			
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚		70			
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚		5			
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-25(溝幅300)	枚		4			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋 【4号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚		33			
側溝蓋 【4号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚		1			
路面排水工		式		1			
L型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高戸)	m		26			
歩車道境界ブロック 【一般部】	ブロック規格:B種(両面R)	m		16			
歩車道境界ブロック 【歩道切下部】	ブロック規格:B種(歩道切下用)	m		10			
歩車道境界ブロック 【街渠柵部】	ブロック規格:B種(両面R)	m		2			
路側排水管 【一般部】	路側排水管規格:一般部(両面R)	m		25			
路側排水管 【車両乗入部】	路側排水管規格:車両乗入部(両面R)	m		4			
路側排水管 【車両乗入擦付部】	路側排水管規格:車両乗入擦付部(両面R)	m		2			
路側排水管 【縁石部】	路側排水管規格:縁石部(両面R)	m		0.6			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
取合工		式		1			
作業土工		式		1			
盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		5			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		23			
取合工		式		1			
坂路擁壁 【左側】		m		14.9			
坂路擁壁 【右側】		m		16.1			
復旧工		式		1			
現場打水路 【復旧水路】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		2			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		18			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		65			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗 装版厚:15cm以下	m		21			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		31			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		18			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		18			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.14			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		60			
交通誘導警備員	B	人日		60			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 【車道復旧舗装】		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		20			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		20			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2		20			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2		20			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20			
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		131			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		131			
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		11			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		11			
アスファルト舗装工 【取合舗装】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		16			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		16			
アスファルト舗装工 【取合舗装(坂路部)】		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		31			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		31			
コンクリート舗装工 【民地復旧舗装】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		11			
表層	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2		11			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		53			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		