

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 吉土 国道 3 1 8 号 (鴨島新橋歩道橋) 吉・鴨島鴨島 橋梁 塗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
現場塗装工		式		1.000		
橋梁塗装工		式		1.000		
塗膜除去工	横断歩道橋・側道橋・鋼製ジェット	m2		206.000		
廃材の回収・積み込み		m2		206.000		
素地調整	素地調整種類:1種クレ(プラスチック処理)	m2		206.000		
廃材運搬処分	プラスチック材	t		8.500		
下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		206.000		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2		206.000		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		206.000		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		206.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
吊足場	TYPEA3 h<1.5m	m2		125.000		
床面シート張防護		m2		125.000		
朝顔	TYPEB	m2		125.000		
板張防護	TYPEB	m2		125.000		
湿式剥離剤工用養生シート		m2		125.000		
ブラスト用養生シート		m2		125.000		
環境対策		式		1.000		
環境対策		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間A	人日		8.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		48.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
安全費		式		1.000		
安全衛生保護具費用		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		