#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

## 設計内訳書(本01)

工事名 R7企総管 吉野川北岸工業用水道 取力	事業区分 工事区分	河川維持·修繕 河川維持					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		788, 729		
撤去工							
		式	1		231, 189		
土砂撤去工 (沈砂池)							
		式	1		231, 189		
土工							内 1号
		式	1		231, 189		
清掃工							
		式	1		299, 200		
沈砂地清掃工							
		式	1		299, 200		
労務費							内 2号
		式	1		299, 200		
仮設工							
		式	1		258, 340		
水替工							
		式	1		258, 340		
ポンプ排水工							内 3号
		式	1		258, 340		
直接工事費							
		式	1		788, 729		
共通仮設							
		式	1		71,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		71, 000		

徳島県

## 設計内訳書(本01)

工事名 R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 取	R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水施設堆積土砂除去業務						河川維持·修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		859, 729			
現場管理費								
		式	1		364, 000			
工事原価								
		式	1		1, 223, 729			
一般管理費等								
		式	1		288, 271			
工事価格								
W # 4W # 7T = 10 U. L. W # 4W # 7		式	1		1, 512, 000			
消費税額及び地方消費税額								
工事費計		式	1		151, 200			
上尹其計								
		式	1		1, 663, 200			

一式当	り	内訳書
-----	---	-----

 単価使用年月
 2025.08

 歩掛適用年月
 2025.08

 労務調整係数
 1.000-00000 0.0 0

						75 155 W-13 171-30C	2.000 00000 0.00
内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)						地山の土量 数1号
		m3	70	1,089	76, 230		
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 5.0km以下	m3	80	1,834	146, 720		ほぐした土量 L=1.20、数1号
整地	敷均し(ハーズ),標準(10,000m3未満), 無し		70	,	·		敷均し後の土量 C=1.0、数 1 号
		m3	70	117.7	8, 239		
合計					231, 189		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08		
歩掛適用年月	2025. 08		
<b>労</b> 務調整係数	1 000-00000	0 0	0

対表   内 2号	務費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話行	役							実績 2人×2池
			人	4	28,000	112,000		2人×2池
普通作業員								実績 4人×2池
			人	8	23, 400	187, 200		4人×2池
	合計					299, 200		

- 3 -

#### 一式当り内訳書

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						刀伤则歪床奴	1.000 00000 0.0 0
内 3号 ポンプ排水工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							2箇所(2池)
		箇所	2	86, 180	172, 360		
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水						2池×3日
		日	6	14, 330	85, 980		
合計					258, 340		

- 4 -

徳島県