

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 黒岩谷他 吉・鴨島寺谷他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		730,562		
標識工		式	1		709,740		
小型標識工		式	1		709,740		
標識柱	柱規格:複柱式 径60.5, 柱長さ:2.75m, 施工規模:2基以下	基	1	115,900	115,900		単 1号
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	8	4,380	35,040		単 2号
標識材料	標識柱	組	1	19,600	19,600		単 3号
標識材料	標識板（1種）	枚	8	67,400	539,200		単 4号
構造物撤去工		式	1		20,822		
標識撤去工		式	1		24,284		
標識柱撤去 基礎無		基	1	2,308	2,308		単 5号
標識撤去		基	8	2,747	21,976		単 6号
運搬処理工		式	1		-3,462		
土砂等運搬		m3	0.3	2,969	890		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 黒岩谷他 吉・鴨島寺谷他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材運搬処理		式	1		-4, 352		内 1号
直接工事費		式	1		730, 562		
共通仮設		式	1		176, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1		176, 000		
純工事費		式	1		906, 562		
現場管理費		式	1		557, 000		
工事原価		式	1		1, 463, 562		
一般管理費等		式	1		344, 438		
工事価格		式	1		1, 808, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		180, 800		
工事費計		式	1		1, 988, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鋼材運搬処理							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	スクラップ アルミ		kg	27	-188	-5, 076		
	スクラップ ヘビーH 2		t	0. 02	-31, 500	-630		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下	t	0. 05	27, 090	1, 354		
	合計					-4, 352		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	標識柱	柱規格:複柱式 径60. 5, 柱長さ:2. 75 m, 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	115, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 静電粉体塗装(白色)	基	1	115, 900	115, 900		
合計						115, 900		
単価						115, 900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	標識板	標識板規格:2. 0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無, 5基以上, 無, 無	基	1	4, 380	4, 380		
合計						4, 380		
単価						4, 380	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	標識材料	標識柱	単位	組	単位数量	1	単価	19, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)			組	1	19, 600	19, 600		
合計						19, 600		
単価						19, 600	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	標識材料	標識板 (1 種)	単位	枚	単位数量	8	単価	67, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	67, 400	67, 400		
材料費(枚)			枚	7	67, 400	471, 800		
合計						539, 200		
単価						67, 400	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	標識柱撤去 基礎無		単位	基	単位数量	1	単価	2, 308	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	0. 4	2, 039	815. 6			
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	0. 4	3, 731	1, 492. 4			
合計						2, 308			
単価						2, 308	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	標識撤去		単位	基	単位数量	8	単価	2, 747	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上, 無, 無	基	8	2, 747	21, 976			
合計						21, 976			
単価						2, 747	円／基		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1	2, 969	2, 969		
合計						2, 969		
単価						2, 969	円／m3	