

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,300			
盛土工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		270			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		270			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,550			
残土等処分		m3		2,550			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土 設置		施工幅員:4.0m以上	m3		250		
工事用道路 撤去			m3		250		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		84		
仮設水路 掘削			m3		130		
仮設水路 埋戻			m3		130		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		20		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		14.4		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			