

R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 排水ボーリング工				
(1)排水ボーリング工	3号排水ボーリング工			
集排水ボーリング	礫質土	m	34.2	
集排水ボーリング	軟岩 I	m	205.8	
ボーリングマシン設置・撤去		回	1	
孔口排水パイプ	φ 75	箇所	6.000	
(2)孔口処理工				
掘削		m ³	1	
床掘り		m ³	1	
埋戻		m ³	1	
基礎砕石	t=150mm	m ²	2.9	
裏石積	t=150mm	m ²	5.000	
張コンクリート型枠		m ²	5.100	
張コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.9	
集水枠コンクリート型枠		m ²	5.400	
集水枠コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.8	
排水パイプ	φ 150	式	1.000	
水抜パイプ	φ 75	箇所	2.000	
(3)流末処理工				
流末処理工	ポリエチレン管, φ 150	m	35.400	
2. 仮設工				
(1)足場工				
足場工		式	1.000	
モノレール架設撤去工		式	1.000	
モノレール運搬工		式	1.000	