

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り U型側溝		土質:土砂	m3		29		
床掘り 集水枡		土質:土砂	m3		1		
埋戻し U型側溝		土質:土砂	m3		7		
埋戻し U型側溝		RC-30	m3		7		
埋戻し 集水枡		土質:土砂	m3		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		23		
場所打水路工			式		1		
現場打水路 1号U型側溝		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打水路 2号U型側溝		コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		32		
台コンクリート			m		7		
側溝蓋		C2-300	枚		64		
側溝蓋		現場打ち,埋設型枠	m3		0.02		
表層工		再生密粒度アスコン(13), t=5cm	m2		17		
路盤工		RM-30, t=10cm	m2		17		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋		蓋種類:鋼製グレーチング(ボルト固定式) T-25 500×500	枚		1		
擁壁工			式		1		
場所打擁壁工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁復旧		コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.2		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		5		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 15cm以下	m		23		
コンクリート殻運搬処理			m3		1		
アスファルト殻運搬処理			m3		0.2		
汚泥処分			m3		0.03		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		10		
交通誘導警備員		B	人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]