

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波 土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (2) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |                                    | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 道路土工          |                                    | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 路体盛土工         |                                    | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                        | m3 |         | 120     |              |                 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                  | m3 |         | 10      |              |                 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:4.0m以上                        | m3 |         | 50      |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                  | m3 |         | 190     |              |                 |  |
| 積込(ルース)       | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3<br>未満       | m3 |         | 190     |              |                 |  |
| 擁壁工           |                                    | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 作業土工          |                                    | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂                              | m3 |         | 20      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                  | R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (2)                                   |     |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                                                  | 単位  | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 床掘り(掘削)              | 土質:軟岩                                                               | m3  |         | 1       |              |                 |  |
| 埋戻し                  | 土質:土砂                                                               | m3  |         | 6       |              |                 |  |
| アンカー工                |                                                                     | 式   |         | 1       |              |                 |  |
| アンカー工材料費(アンカー)       | アンカー工数量:N=8本                                                        | 式   |         | 1       |              |                 |  |
| アンカー工材料費(アンカー)       | アンカー工数量:N=9本                                                        | 式   |         | 1       |              |                 |  |
| 鋼製台座                 | 台座数量:N=17箇所                                                         | t   |         | 2.43    |              |                 |  |
| ブラケット                | 鋼材規格:各種                                                             | t   |         | 0.58    |              |                 |  |
| 削孔(アンカー)             | 削孔長:148m, 杭径:115mm, 杭長167.5<br>:m, 杭打込長(掘削長):148m                   | m   |         | 148     |              |                 |  |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 | アンカー鋼材数量:N=17本                                                      | 本   |         | 17      |              |                 |  |
| グラウト注入               | 注入材規格:普通ポルトランドセメント, W/C<br>=47.5%, 圧縮強度: $\sigma = 24\text{N/mm}^2$ | m3  |         | 5       |              |                 |  |
| アンカー足場               |                                                                     | 空m3 |         | 150     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（2） |                              |     | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |    |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格                           | 単位  | 数量（前回）       | 数量（今回）          | 数量増減 | 摘要 |
| 壁体工           |                                  |                              | 式   |              | 1               |      |    |
| 腹起し           |                                  | H-350x350x12x19              | t   |              | 10.94           |      |    |
| 土留め板          |                                  | 軽量鋼矢板 500x160x5              | t   |              | 8.12            |      |    |
| 被覆コンクリート      |                                  |                              | 式   |              | 1               |      |    |
| コンクリート        |                                  | 無筋構造物                        | m3  |              | 258             |      |    |
| 型枠            |                                  | 無筋構造物                        | m2  |              | 180             |      |    |
| 目地材           |                                  | t=20mm                       | m2  |              | 23              |      |    |
| 足場工           |                                  | 単管足場                         | 掛m2 |              | 170             |      |    |
| ひび割れ防止筋       |                                  | SD345, D13 @250              | t   |              | 1.41            |      |    |
| 張コンクリート       |                                  |                              | 式   |              | 1               |      |    |
| 張りコンクリート      |                                  | コンクリート規格:18-8-25(20), t=50mm | m2  |              | 104             |      |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (2) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 構造物撤去工        |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 構造物取壊し工       |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工        | m3 |         | 1       |              |                 |  |
| 運搬処理工         |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                   | m3 |         | 1       |              |                 |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                   | m3 |         | 1       |              |                 |  |
| 直接工事費         |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 共通仮設          |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 純工事費          |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 現場管理費         |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (2) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 工事原価          |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事価格          |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事費計          |                                   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
|               |                                   |    |         |         |              |                 |  |
|               |                                   |    |         |         |              |                 |  |
|               |                                   |    |         |         |              |                 |  |
|               |                                   |    |         |         |              |                 |  |
|               |                                   |    |         |         |              |                 |  |
|               |                                   |    |         |         |              |                 |  |