

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		12, 293, 232		
舗装工		式	1		11, 528, 232		
舗装打換え工		式	1		11, 528, 232		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	24	672. 9	16, 149		単 1号
ウットチップ層撤去	t=4cm	m3	41	507. 7	20, 815		単 2号
汚泥運搬処理		t	0. 02	14, 000	280		単 3号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	1, 070	572. 2	612, 254		単 4号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	43	3, 556	152, 908		単 5号
殻処分 L=16. 9km	殻種別:アスファルト殻	m3	43	2, 000	86, 000		単 6号
ウットチップ運搬	木くず	m3	41	2, 696	110, 536		単 7号
ウットチップ処分 L=19. 5km	木くず	m3	41	8, 000	328, 000		単 8号
表層 カー舗装 (t=4cm)	材料種類:各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:密粒アスコン (13) ・ 弁柄, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	m2	2, 090	4, 881	10, 201, 290		単 9号
仮設工		式	1		765, 000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		765,000		
交通誘導警備員		人日	50	15,300	765,000		単 10号
直接工事費		式	1		12,293,232		
共通仮設		式	1		1,823,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,823,000		
純工事費		式	1		14,116,232		
現場管理費		式	1		5,203,000		
工事原価		式	1		19,319,232		
一般管理費等		式	1		3,988,768		
工事価格		式	1		23,308,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,330,800		
工事費計		式	1		25,638,800		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672. 9	672. 9		
合計						672. 9		
単価						672. 9	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	ウットチップ層撤去	t=4cm	単位	m3	単位数量	1	単価	507. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5, 000m3未満	m3	1	507. 7	507. 7		
合計						507. 7		
単価						507. 7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	汚泥運搬処理		単位	t	単位数量	1	単価	14, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	14, 000	14, 000		
合計						14, 000		
単価						14, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	572. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	572. 2	572. 2		
合計						572. 2		
単価						572. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 556
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 556	3, 556		
合計						3, 556		
単価						3, 556	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	殻処分 L=16. 9km	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ウッドチップ 運搬	木くず	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19. 5km以下	m3	1	2, 696	2, 696		
合計						2, 696		
単価						2, 696	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ウッドチップ 処分 L=19. 5km	木くず	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	8, 000	8, 000		
合計						8, 000		
単価						8, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	表層 カー舗装 (t=4cm)	材料種類:各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:密粒アスコン (13) ・ 弁柄, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 881
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	4, 622	4, 622		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 有	m2	1	258. 8	258. 8		
合計						4, 880. 8		
単価						4, 881	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円/人日	