

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		24			
ウットチップ 層撤去	t=4cm	m3		41			
汚泥運搬処理		t		0.02			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		1,070			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		43			
殻処分 L=16.9km	殻種別:アスファルト殻	m3		43			
ウットチップ 運搬	木くず	m3		41			
ウットチップ 処分 L=19.5km	木くず	m3		41			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層 カー舗装(t=4cm)		材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:密粒アスコン(13)・弁柄,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以	m2		2,090		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]