

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		40		
汚泥運搬処理			t		0.03		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		1,730		
殻運搬 L=16.9km		殻種別:舗装版破碎	m3		69		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		69		
表層 カー舗装(t=4cm)		材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:密粒度アスコン(13) ・ 弁柄, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m	m2		1,730		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員			人日		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		