

R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 治山土工				
掘削工		式	1.000	
機械掘削(土留工)	玉石	m ³	7.700	
機械掘削(土留工)	礫質土	m ³	60.000	
岩石掘削(機械)(土留工)	軟岩(I)B	m ³	22.000	
機械掘削(水路工)	玉石	m ³	11.000	
機械掘削(水路工)	礫質土	m ³	77.000	
岩石掘削(機械)(水路工)	軟岩(I)B	m ³	24.000	
作業土工		式	1.000	
埋戻し	礫質土	m ³	36.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	3.500	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	17.600	
(2) 山腹基礎工				
場所打土留工	No. 4～No. 7	式	1.000	
コンクリート工(土留工)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	20.200	
型枠工(土留工)		m ²	81.300	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m ²	40.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.000	
水路工	No. 4～No. 6	式	1.000	
コンクリート工(水路工)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	32.300	
型枠工(水路工)		m ²	152.600	
コンクリート工(均し基礎)		m ³	4.800	
基礎栗石工(水路工)	t=30 割栗石50～150mm	m ³	28.700	

R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
目潰し砕石 (水路工)	再生クラッシャランRC-40	m ³	5.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.900	
(3)山腹緑化工				
筋工		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	26.000	
伏工		式	1.000	
植生シート工	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	64.300	
(4)付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
(5)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
支障木伐採	スギ24本、雑木30本	式	1.000	
ケーブルクレーン資材運搬		m ³	11.200	
運搬工 (根株、チップ)		m ³	11.200	
処分費	根株	m ³	11.200	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮水路工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置, バックホウ(山積0.45m ³ (平積0.35m ³))	袋	2.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.700	
排水管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管 (波状管)	m	60.000	
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	

R 7 波林 緊急予防（R 6 補正） 海陽町船津 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ウインチベース架設・撤去		基	1. 000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1. 000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1. 000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1. 000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2. 000	