

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                     | R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|-------------------------|---------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                              | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路修繕                    |                                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 橋梁補修工                   |                                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 洗掘対策工                   |                                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 袋詰玉石                    | 1t長期性能型, 製作・設置(水中据付)            | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 橋脚下碎石充填                 | 土のう, 製作・設置(水中据付)                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 仮設工                     |                                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事用道路工                  |                                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削<br>工事用道路             | 土砂                              | m3 |        | 170    |              |                 |  |
| 掘削<br>工事用道路             | 土砂                              | m3 |        | 900    |              |                 |  |
| 工事用道路盛土<br>工事用道路<br>購入土 | 施工幅員:4.0m以上、設置                  | m3 |        | 90     |              |                 |  |
| 工事用道路盛土<br>工事用道路<br>採取土 | 施工幅員:4.0m以上、設置・撤去               | m3 |        | 290    |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

|                           |                                 |                              |    |        |              |                 |    |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名                       | R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事 |                              |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別             |                                 | 規格                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 工事用道路盛土<br>施工ヤード造成<br>採取土 |                                 | 施工幅員:4.0m以上、設置・撤去            | m3 |        | 250          |                 |    |
| 大型土のう                     |                                 | 製作・設置・撤去、φ1100×H1100         | 袋  |        | 190          |                 |    |
| 敷鉄板                       |                                 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),120日 | 枚  |        | 200          |                 |    |
| 敷鉄板                       |                                 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),60日  | 枚  |        | 50           |                 |    |
| 汚濁防止工                     |                                 |                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 汚濁防止フェンス                  |                                 | 作業区分:設置・撤去,供用期間30日           | m  |        | 60           |                 |    |
| 交通管理工                     |                                 |                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員                   |                                 | B                            | 人日 |        | 20           |                 |    |
| 直接工事費                     |                                 |                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設                      |                                 |                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費                     |                                 |                              | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                 |            |    |        |              |                 |    |
|---------------|---------------------------------|------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事 |            |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                 | 規格         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 運搬費           |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 仮設材運搬費        |                                 | 敷鉄板        | t  |        | 205          |                 |    |
| 準備費           |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 伐木除根工         |                                 | 伐採, 運搬, 処分 | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 |            | 式  |        | 1            |                 |    |

工事数量総括表(本01)

[illegible]