

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		100			
路床盛土工		式		1			
路床盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路床盛土 2.5m≦W<4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80			
路床盛土 2.5m≦W<4.0m 流用土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路床盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 不足土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土		m3		144			
型枠		m2		5			
H鋼杭		本		26			
壁面工		m2		118			
タイロッド		m		33			
H鋼削孔足場		空m3		820			
壁面取付足場		掛m2		220			
雨養生シート工		m2		320			
擁壁工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 保護コンクリート		式		1			
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m3		19			
鉄筋 D13 150×150	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	t		1.75			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
場所打擁壁工 地覆コンクリート		式		1			
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m3		58			
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		2.92			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		150			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3			
間詰コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%		m3		9			
場所打擁壁工 調整コンクリート		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%		m3		41			
鉄筋 D-10		t		0.8			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		200			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4			
排水砕石		m3		5			
場所打擁壁工 止水コンクリート		式		1			
コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%		m3		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		25			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.2			
排水構造物工		式		1			
排水工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
暗渠排水材		m		64			
排水管 VP-100		m		10			
ボイド管		m		18			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		12			
道路維持		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		105			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
土のう	大型土のう規格: φ110×108	袋		4			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

