

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 西岡地すべり 三・西祖谷西岡 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		3,647,561		
地下水排除工		式	1		3,647,561		
作業土工		式	1		7,809		
床掘り	土質:土砂	m3	2	2,039	4,078		単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	1	3,731	3,731		単 2号
集排水ホーリング工		式	1		3,462,995		
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	150	17,560	2,634,000		単 3号
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	25	20,520	513,000		単 4号
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m	175	572.2	100,135		単 5号
ホーリング 仮設機材		回	1	149,300	149,300		単 6号
足場		空m3	20	3,328	66,560		単 7号
孔口処理工		式	1		105,009		
コンクリート 集水桝		m3	1	45,840	45,840		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 西岡地すべり 三・西祖谷西岡 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 集水桝		m2	5	8,773	43,865		単 9号
基礎材		m2	2	1,622	3,244		単 10号
孔口ハ°イ°		孔	5	2,412	12,060		単 11号
流末処理工		式	1		71,748		
暗渠排水管		式	1		71,748		内 1号
直接工事費		式	1		3,647,561		
共通仮設		式	1		727,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		727,000		
純工事費		式	1		4,374,561		
現場管理費		式	1		2,064,000		
工事原価		式	1		6,438,561		
一般管理費等		式	1		1,484,439		
工事価格		式	1		7,923,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 50～150mm, 不要, 全ての費用	m	60	1, 146	68, 760		
排水用硬質塩ビ管継手 ジョイントφ100		個	1	259	259		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	1. 7	1, 350	2, 295		
排水用硬質塩ビ管継手 φ100 90° エルボ		個	1	434	434		
合計					71, 748		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,039	2,039		
合計						2,039		
単価						2,039	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,731	3,731		
合計						3,731		
単価						3,731	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	17,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/本以下	m	1	17,560	17,560		
合計						17,560		
単価						17,560	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	20,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本以下	m	1	20,520	20,520		
合計						20,520		
単価						20,520	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	572.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1	572.2	572.2		
合計						572.2		
単価						572.2	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	149,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1	149,300	149,300		
合計						149,300		
単価						149,300	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,328
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		平地, 標準	空m3	1	3,328	3,328		
合計						3,328		
単価						3,328	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート 集水桝		単位	m3	単位数量	1	単価	45,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	45,840	45,840		
合計						45,840		
単価						45,840	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠 集水桷		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 773	8, 773		
合計						8, 773		
単価						8, 773	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 622
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 622	1, 622		
合計						1, 622		
単価						1, 622	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	孔口パイプ		単位	孔	単位数量	5	単価	2, 412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用硬質塩ビ管継手 φ 75 45° エルボ			個	5	189	945		
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-75			m	12	926	11, 112		
合計						12, 057		
単価						2, 412	円／孔	