

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野清水 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		800			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		24			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		24			
汚泥処分		m3		0.01			
不陸整正	補足材:無し	m2		800			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		690			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野清水 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地シート		m		870			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		15			
交通誘導警備員 B		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野清水 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			