

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		5			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		600			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		18			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		18			
汚泥処分		m3		0.01			
不陸整正		m2		600			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		560			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
目地シート		m		750			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		9			
交通誘導警備員 B		人日		63			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			