

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=5.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土等処分		m3		120			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
既設落差工取付工		箇所		6			
山腹水路工		式		1			
山腹明暗渠工		式		1			
山腹コルゲートフレーム明暗渠	管規格:800*800, 表面コンクリート規格:18-8-25(20)BBorN	m		145			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		120			
現場打水路工		式		1			
2号床板工（タイプA） 2-1号		箇所		1			
2号床板工（タイプB） 2-2号、2-3号、2-4号		箇所		3			
2号床板工（タイプB） 2-5号		箇所		1			
2号床板工（タイプB） 2-6号		箇所		1			
転落防止柵		m		6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリートフォーム撤去		m		145			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
暗渠排水管撤去		m		145		
コンクリート構造物とりこわし		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬		式		1		
現場発生品運搬		式		1		
殻処分		式		1		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			