

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 粟津港 (松茂地区) 松・豊久 岸壁修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		m3		582			
土砂等運搬		m3		582			
残土等処分		m3		582			
作業土工(床掘工)		式		1			
基面整正		m2		1,941			
舗装工		式		1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1			
上層路盤		m2		1,936			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 粟津港 (松茂地区) 松・豊久 岸壁修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート舗装		m2		1,952			
縁部補強鉄筋		t		0.8			
目地板		m2		29			
目地	収縮目地 施工幅4.85m	m		262			
目地	収縮目地 施工幅4.80m	m		130			
目地	縦施工目地	m		270			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
舗装版破碎		m2		1,945			
殻運搬		m3		389			
殻処分		m3		389			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 粟津港 (松茂地区) 松・豊久 岸壁修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
敷鉄板撤去		m2		477			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
技術管理	土壌試験	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

