

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削		m3		260			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)		m3		14			
攪拌混合		m3		260			
土砂等運搬 現場～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
積込(ルース) 仮設道		m3		1, 250			
土砂等運搬 仮置場～処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1, 530			
残土等処分		m3		280			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		施工幅員:4. 0m以上	m3		500		
工事用道路撤去		施工幅員:4. 0m以上	m3		1, 130		
整地		作業区分:残土受入地での処理	m3		1, 530		
敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		960		
土のう		大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		140		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		46		
河川維持			式		1		
除草工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
除草工			式		1		
除草			m2		1, 200		
運搬処分費		草(根付)	m3		100		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		172		
準備費			式		1		
木根等処分費			式		1		
技術管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			