

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線（鯛の浜橋） 徳・川内 橋梁修繕工事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
鋼板樹脂再注入工		式		1		
補強鋼板再注入工		m2		14		
補強鋼板ｼｰﾙ工		kg		13		
排水管補修工		式		1		
紫外線硬化型ERPｼｰﾄ設置工		m2		0.3		
管頂部ｼｰﾘﾝｸﾞ工	ｼﾘｺﾝ系 1/2×20×20	L		0.2		
管末処理工	90° ﾍﾙﾌ ﾉ ﾉ 125用	個		2		
水切り設置工		式		1		
水切り設置工		m		27		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線（鯛の浜橋） 徳・川内 橋梁修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮設足場		式		1			
吊足場 【夜間】	TYPE A1 h<1.5m	m2		100			
床面シート張防護 【夜間】		m2		100			
朝顔 【夜間】	TYPE B	m2		100			
板張防護 【夜間】	TYPE B	m2		100			
シート張防護 【夜間】	TYPE B	m2		100			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日		4			
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		8			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線（鯛の浜橋） 徳・川内 橋梁修繕工事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
警戒船 【夜間】	2隻/日	日		4		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]