

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 (小野橋) 神・阿野～神領 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6c m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業: 有り	m2		569		
殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削材	m3		34		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		34		
橋面防水工		式		1		
橋面防水	防水工種類: 塗膜防水	m2		569		
舗装打換え工		式		1		
表層	材料種類: 再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		569		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 (小野橋) 神・阿野～神領 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		40		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
伸縮装置補修工 A 1 側	材料種別:乾式止水材	m		11.9		
伸縮装置補修工 A 2 側	材料種別:乾式止水材	m		10.9		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
塗布型注入工		m		1,720		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:47.4m,材料種類:可とう性ポリアミ樹脂系充填材	構造物		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 (小野橋) 神・阿野～神領 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:53.6m, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.05m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
殻運搬		m3		0.1		
殻処分		m3		0.1		
床版排水工		式		1		
床版排水		個		25		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
水洗い・清掃		m2		8		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	m2		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 (小野橋) 神・阿野～神領 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
研削材・ケレカす運搬処分		t		0.008		
下塗	塗装種別:有機ソノクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2		8		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:2回	m2		8		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2		8		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2		8		
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		
吊足場	TYPE A2 h≥1.5m	m2		620		
床面シート張防護		m2		620		
朝顔	TYPE B	m2		620		
板張防護	TYPE B	m2		620		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 (小野橋) 神・阿野～神領 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
シート張防護	TYPE B	m2		620			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		129			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査	電磁誘導法	箇所		25			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 (小野橋) 神・阿野～神領 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		