

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正	土砂	m2		0.4			
場所打擁壁工(構造物単位)	3号重力式擁壁	式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		91			
場所打擁壁工	置換コンクリート(3号基礎台座Co)	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		46			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.17			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		20			
足場	安全柵:無し	掛m2		20			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
防護柵工		式		1			
車両用防護柵	Gr-C-2B, Co建込	m		6			
路側工		式		1			
路側工		式		1			
地先境界ブロック		m		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		34			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		34			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		34		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		60		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3		3			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		100			
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		230			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		130			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
基面整正	土砂	m2		80			
場所打擁壁工(構造物単位)	5号重力式擁壁	式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		181			
平張コンクリート工		式		1			
平張コンクリート		m2		261			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
防護柵工		式		1			
車両用防護柵	Gr-C-2B, Co建込	m		29			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		