

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋脚巻立て工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1,520			
埋戻し	土質:土砂	m3		1,500			
橋脚コンクリート巻立て工		式		1			
コンクリート巻立て	支柱区分:B支柱, 施工内容:a施工, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:有り, コンクリート夜間割増:無し	m3		44			
コンクリート削孔		箇所		64			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D51	t		17.28			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		5.43			
注入材	エポキシ樹脂系	kg		76			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋継手		式		1			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用進入路		m2		1,060			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	耐候性1年, 製作・設置・撤去	袋		1,002			
土砂等運搬	往復, 大型土のう用	m3		840			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
遮水シート		m2		910			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		80			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		45			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			