

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線 (村山橋) 海・相川 塗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工 鋼部材		式		1			
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		390			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:鋼部材 , 塗装回数:2回	m2		390			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋼部 材, 塗装回数:1回	m2		390			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋼部材, 塗装回数:1回	m2		390			
橋梁塗装工 防護柵		式		1			
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		20			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:防護柵 , 塗装回数:2回	m2		20			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護 柵, 塗装回数:1回	m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線（村山橋） 海・相川 塗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回	m2		20			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
塗装足場		m2		90			
側面塗装足場		m2		140			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線 (村山橋) 海・相川 塗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			