

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 (東又橋) 海・小川 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメント系	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未 満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物		1			
コンクリート殻積込・運搬・処分		m3		0. 01			
根継工		式		1			
掘削	土砂	m3		3			
残土等運搬処分	土砂	m3		3			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号（東又橋） 海・小川 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2		19			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		8			
仮水路工		式		1			
仮排水管	高密度ポリエチレン管 φ 1200	m		13			
土のう		袋		1,279			
足場工		式		1			
足場	単管足場	掛m2		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号（東又橋） 海・小川 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			