

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り（掘削）	土質：軟岩	m3		160.000		
埋戻コンクリート		m3		8.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
コンクリート		m3		288.000		
型枠（施工費）		m2		120.000		
型枠（材料費）		m2		120.000		
目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2		29.000		
仮設工		式		1.000		
コンクリート製造設備工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ケブルクレーン設備（一般）		基		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		